


Begane grond gebruiksfunctie

gebruiksfunctie



Begane grond verblijfsgebied

verblijfsgebied



Verhouding OVG-GO				
functie	nummer	naam	gebruiksoppervlak	percentage
verkeersruimte	0.21	gang	29,60 m²	4%
verkeersruimte: 1			29,60 m²	4%
verblijfsruimte	0.01	restaurant	395,94 m²	60%
verblijfsruimte	0.02	bar	26,57 m²	4%
verblijfsruimte	0.10	spoelkeuken	16,20 m²	2%
verblijfsruimte	0.14	keuken	56,15 m²	9%
verblijfsruimte	0.16	kantoor	4,59 m²	1%
verblijfsruimte: 5			499,45 m²	76%
toilet ruimte	0.17	toilet voorruimte	16,50 m²	3%
toilet ruimte	0.18	toilet heren	17,99 m²	3%
toilet ruimte	0.19	toilet dames	18,18 m²	3%
toilet ruimte: 3			52,67 m²	8%
installatieruimte	0.15	electra	7,75 m²	1%
installatieruimte: 1			7,75 m²	1%
bergruimte	0.03	kast	1,37 m²	0%
bergruimte	0.04	kast	2,90 m²	0%
bergruimte	0.05	kast	2,90 m²	0%
bergruimte	0.06	kast	1,37 m²	0%
bergruimte	0.07	magazijn	6,40 m²	1%
bergruimte	0.08	koelunit	14,63 m²	2%
bergruimte	0.09	magazijn	20,31 m²	3%
bergruimte	0.11	koeling	4,52 m²	1%
bergruimte	0.12	koeling	4,52 m²	1%
bergruimte	0.13	kast	10,51 m²	2%
bergruimte	0.20	kast	0,61 m²	0%
bergruimte: 11			70,03 m²	11%
Totaal			659,50 m²	100%

Persoonsbenadering bijeenkomstfunctie						
verblijfsgebied	nummer	naam	functie	oppervlak	persoonsbenadering	aantal personen
VG 01	0.01	restaurant	verblijfsruimte	395,94 m²	2	792
VG 01	0.02	bar	verblijfsruimte	26,57 m²	0,1	3
VG 01	0.16	kantoor	verblijfsruimte	4,59 m²	0,2225	1
VG 01						796
VG 02	0.10	spoelkeuken	verblijfsruimte	16,20 m²	0,2	3
VG 02						3
VG 03	0.14	keuken	verblijfsruimte	56,15 m²	0,1	6
VG 03						6
Totaal personen						804



BINT ARCHITECTEN etcetera
Dr. Lelykade 56
2583 CM
's-Gravenhage
+31 (0) 70 752 48 00
info@bint.nl

Project:	Bijeenkomstgebouw Circuit Zandvoort				
Projectnummer:	100093				
Opdrachtgever:	Circuit Zandvoort				
Onderwerp:	Gebruiksfunctie / verblijfsgebied / persoonsbenadering				
Datum:	19-09-2019	Formaat:	A2	Fase:	Omgevingsvergunning
Wijziging:		Schaal:	1 : 200	Status:	Definitief
Wijzigingsdatum:		Getekend:	S. Koole	Tekening nr.:	23-02